



# GONZALEZ \* SOCIÉTÉ ANONYME

CAPITAL 266.400 F

10, Avenue de la DIVISION-LECLERC - CHATILLON-sous-BAGNEUX (Seine)

USINE A RAMBERVILLERS (Vosges)

C. C. P. : 158623 Paris - R. C. - Epinal 56 B 3

Tél. : **ALEsia 16.36**

## DEVIS

### RELEVAGE ET AMELIORATION DU GRAND ORGUE

### DE L'EGLISE DE REMIREMONT



DEMONTAGE

L'orgue sera complètement démonté pour permettre son nettoyage; tous les tuyaux seront déposés et rangés sur la tribune ou l'arrière tribune pour faciliter l'accès aux sommiers.

SOMMIERS

Les sommiers, étant la partie essentielle de l'orgue, seront revus tout particulièrement; les chapes seront enlevées, les registres dressés et les tables vérifiées pour éliminer toutes les soufflures qui pourraient se produire; les soupapes seront démontées et brossées avec soin, les ressorts vérifiés. Lors du réenchapage, on veillera à ce que les registres jouent librement sous les chapes, sans toutefois permettre les fuites entre les notes.

MECANIQUE

L'ensemble de la mécanique sera entièrement démonté pour que l'on puisse nettoyer les abrégés d'une part, et reprendre le réglage d'autre part.

...



Tous les axes des abrégés seront graissés et réglés de nouveau, quant au jeu lateral.

La mécanique des tirages de registres sera également revue et graissée, puis réglée.

#### TUYAUX DE METAL

Ils seront vérifiés un par un; ceux qui seraient bosselés seront passés au mandrin, les entailles seront vérifiées, les biseaux brossés, afin d'enlever la poussière grasse qui adhère actuellement.

#### TUYAUX DE BOIS

Ils seront revus dans leur ensemble, les tuyaux bouchés seront examinés avec soin, les tampons regarnis si besoin est et graissés pour permettre un accord plus facile. Les lèvres et les lumières seront vérifiées. Les entailles des tuyaux ouverts seront fixées après accord pour assurer une étanchéité parfaite.

#### SOUFFLERIE

L'orgue étant en pression, on s'assurera qu'aucune fuite ne se produit; aux endroits où elle ne présenterait pas une sécurité suffisante, on

...



on recollera des bandes de peaux de mouton épaisses, afin de la consolider.

### REMONTAGE ET HARMONISATION

Toutes les parties de l'orgue ayant été restaurées, on procédera au remontage et au réglage de la mécanique et ensuite à l'harmonisation.

Tous les jeux seront égalisés de nouveau et l'instrument sera accordé au tempérament égal, de 440 vibrations par seconde à 15 ° centigrades.

L'ensemble de ces travaux peut être consenti pour la somme nette et forfaitaire de :

28.000 Francs,

T.P.S. 9,29% comprise.

VINGT HUIT MILLE FRANCS

### AMELIORATION

*a la Pédale*

L'orgue n'ayant jamais été terminé, il sera fourni ~~au grand orgue~~, une Bombarde de 16 pieds installée à la place prévue à cet effet.

3.700,00 Frs.

A ce même clavier du grand orgue, les harmoniques du Clairon seront supprimées.

Au POSITIF, seront fournis 12 tuyaux pour les basses du Salicional et 24 tuyaux de basses pour le Basson.

1.100,00 Frs.

Au RECIT, La Voix Humaine sera disposée à la place de la Clarinette.

pour mémoire.

Il sera fourni une Quarte de Nasard  
une Sesquialtera  
24 basses Basson Hautbois

880,00 Frs.

1.600,00 Frs.

700,00 Frs.

-----  
8.260,00 Francs.

T.V.A. 25 % comprise.

HUIT MILLE DEUX CENTSOIXANTE FRANCS.

...



Au total :

Relevage .....	28.000 Francs
Amélioration.....	8.260 Francs.
	<u>-----</u>
	36.260 Francs.
	<u>-----</u>

TRENTE SIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE FRANCS.

	36.260,00	)
Augmentation devis	2.000,00	)
Personnel	2.000,00	)
Augmentation jouir	1.300,00	)
	<u>-----</u>	
	41.560,00	

4.156.000

38.990,00
<del>38</del> 260
<u>-----</u>
0.73.000,00

38 260
36.260,00
<u>-----</u>
02000.

42.290,00
41.560,00
<u>-----</u>
073.000



Les prix indiqués au présent devis sont basés sur les indices en vigueur au mois de Février 1965.

En cas de variation de prix de la matière première et de la main d'oeuvre, la révision de prix se fera au moyen de la formule suivante :

$$P = P_0 \cdot 0,10 + 0,60 \frac{S}{S_0} + 0,30 \frac{M}{M_0}$$

$P_0$  = Prix global du devis.

$P$  = Prix révisé.

$S_0$  = Salaires moyens dans le mois précédant l'offre.

$M_0$  = cotes matières premières dernier indice précédant l'offre.

Les indices qui suivent, sont pris dans " l'Usine Nouvelle ".

Indice global pondéré des salaires des Industries mécaniques et électriques et produits réfractaires, France entière Base 100 en Janvier 1960.

Indice des prix de gros, base 100 en 1949.

Indice d'ensemble des produits industriels

Derniers indices connus:

Main d'oeuvre salaires :  $S_0$  150 Janvier 1965.

Matières premières :  $M_0$  205 Janvier 1965.

---

Brunoy, le 15 Mars 1965